



**Свердловское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области**

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» сентября 2024 г.
г.п. им. Свердлова

№ 846/01-03

Об опробовании систем теплоснабжения (пробном протапливании) и переходе на регулярное отопление

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», руководствуясь Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

1. Теплоснабжающим организациям:

1.1. С 23.09.2024 провести опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе (пробное протапливание).

1.2. С 25.09.2024 перейти к периодическому протапливанию, соблюдая следующую очередность подключения потребителей:

- детские, лечебные и школьные учреждения, другие учебные заведения;
- жилые здания;
- общественные и бытовые здания, дома культуры, административные здания, промышленные предприятия и прочие здания.

1.3. С 01.10.2024 перейти к регулярному отоплению при средней температуре наружного воздуха $+8^{\circ}\text{C}$ и ниже в течение пяти суток или прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха.

2. В период проведения пробного протапливания:

2.1. Теплоснабжающим организациям вести контроль за работой тепловых сетей и теплогенерирующих установок, проводить обходы и осмотры с целью выявления возможных дефектов и принятия

своевременных мер по устранению неисправностей и нормализации теплоснабжения.

2.2. Работникам организаций, обслуживающих жилищный фонд и иным потребителям тепловой энергии, проверять прогрев стояков и приборов отопления, работу теплоиспользующего оборудования, параметры теплоносителя на вводе в здание и узле регулирования.

2.3. Для анализа работы источников теплоснабжения и тепловых сетей исполнители коммунальных услуг (потребители) через 24 часа и 48 часов после пуска теплоисточника представляют информацию в теплоснабжающую организацию о параметрах теплоносителя в контрольных точках, согласованных с теплоснабжающей организацией.

2.4. По окончании пробного протапливания исполнителям коммунальных услуг (потребителям) составить с теплоснабжающей организацией двухсторонние акты с указанием адресов зданий, прошедших пробное протапливание, и составлением перечня выявленных недостатков. Недостатки в работе источников теплоснабжения, тепловых сетей и потребителей, выявленные в процессе опробования, должны быть устранены до начала периодического протапливания.

3. Заверенные копии указанных актов направить в адрес администрации в срок до 25.09.2024.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.А. Плавского.

Глава администрации



В.И. Тулаев